

CFC Revêtement de sol**281 Descriptif quantitatif**

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
	<p>CONDITIONS GENERALES</p> <p>Par l'apposition de sa signature, l'entrepreneur déclare accepter les Conditions Générales du Contrat d'Entreprise FMB/FAI/DCTI et a pris connaissance du prélevement d'un compte prorata de 1.7% sur tous les travaux effectués. L'entrepreneur déclare s'être effectivement rendu sur place pour se rendre compte "de visu" des travaux qu'il exécutera.</p> <p>Il déclare également avoir pris connaissance des conditions de la présente soumission de s'être informé en consultant les plans établis par l'architecte et l'ingénieur du type de construction qu'il s'engage à réaliser pour le Maître de l'Ouvrage.</p> <p>L'exécution des travaux sera conforme aux normes SIA y relatives, en particulier à la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions".</p> <p>Le tri et l'évacuation des déchets de chantier de l'entreprise reste de la responsabilité de l'entreprise.</p> <p>Toutes les quantités du présent descriptif sont en dimensions réelles, les plus-values éventuelles pour exécutions spéciales selon la norme SIA y relative, sont à intégrer dans les prix unitaires.</p> <p>Il appartiendra à la DT lors de l'adjudication, et sous réserve des ordres du Maître de l'ouvrage, de convenir éventuellement d'une exécution à forfait. En cas de proposition d'un forfait l'entreprise devra expressément stipulé qu'elle a vérifié les quantités de la soumission pour donner son accord.</p> <p>L'entrepreneur joindra en annexe une attestation MULTIPACK valable de la CAISSE DE COMPENSATION.</p> <p>Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de supprimer ou d'augmenter tout ou partie des articles de la présente soumission sans que l'entreprise puisse se prévaloir d'un quelconque dédommagement.</p> <p>L'entrepreneur s'engage irrévocablement à appliquer et respecter le plan d'évacuation des eaux de chantier, selon SIA 431 et a fournir et remplir tous documents officiels demandés par les autorités compétentes. Il est seul responsable des conséquences de son non-respect.</p> <p>L'entrepreneur est seul responsable de la filière d'évacuation des déchets, quelle que soit leur nature.</p> <p>L'entrepreneur est seul responsable de la filière d'évacuation des déchets, quelle que soit leur nature.</p> <p>L'entrepreneur prendra toute disposition pour garantir la bonne exécution des travaux, il veillera particulièrement au respect des normes de sécurité, notamment celles éditée par la SUVA.</p>				

CFC Revêtement de sol**281 Descriptif quantitatif**

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
1	<p>Les normes SIA faisant foi, les écarts dimensionnels doivent être constatés avant l'exécution des travaux et soumis à la direction des travaux pour vérification.</p> <p>CONDITIONS PARTICULIERES</p> <p>Les travaux mis en soumission concernant la fourniture et la pose de revêtement de sol dans les bureaux sur mezzanine bois / métal dans le bâtiment G du CAM Centre Artisanal des Moulières à Satigny.</p> <p>La soumission est à renvoyer uniquement par courrier à la CPC Caisse de Prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie n° 8, 1204 Genève. Selon instructions sur la page de garde</p> <p>INSTALLATION DE CHANTIER :</p> <p>Installation du chantier comprenant le transport aller et retour des machines et de l'inventaire nécessaire à l'exécution des travaux, yc location et exploitation, énergies, benne étanche pour le nettoyage des machines, intervention selon les besoins du chantier.</p> <p>Installation spéciale de chantier comprenant tous les équipements, outillages et matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux de l'entreprise de charpente en bois y compris les ponts de travail mobiles et fixes, barrières de sécurité selon prescriptions de la CNA, passerelles, escaliers provisoires, signalisations etc...(montage, démontage, transport aller-retour, entretien, tout déplacement en cours de travaux et repli en fin de chantier) selon normes en vigueur à la date de signature de la présente soumission.</p> <p>Remarque importante: La DT se réserve le droit d'interrompre les travaux en cours en tout moment pour des raisons d'exploitation du site si nécessaire. Les chemins d'accès au chantier seront défini par la DT. Toutes les mesures de protection des locaux et des installations en place seront compris dans les prix unitaires proposés.</p> <p>Base de vie</p> <p>Le MO mettra à disposition une zone dans un bâtiment existant pour les ouvriers et le matériel. Il mettra également à disposition des sanitaires.</p> <p>Eau et électricité</p> <p>Sont mise à disposition par le MO. Les tableaux provisoires et points d'eau originels sont mis à disposition par l'électricien et le sanitaire du MO. Les raccordements nécessaires à l'organisation du chantier sont à la charge de l'entreprise.</p> <p>Engins de chantier</p>				

CFC Revêtement de sol

281 Descriptif quantitatif

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
	<p>Fourniture, transport aller-retour, montage et démontage, entretien, repli en fin de chantier et location de tout engin de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux décrits dans la présente soumission, y c conducteur(s) pour la durée du chantier.</p> <p>Moyens de levage Dans le cas de nécessité d'une grue, prévoir un camion grue ou similaire.</p> <p>Déchets Nettoyage hebdomadaire du chantier et évacuation des déblais doit être assuré par l'entreprise.</p> <p>Gestion et tri des déchets, travaux comprenant la fourniture par l'entreprise de bennes, y c transports et taxes de décharge.</p> <p>TRAVAUX EN REGIE (prix indicatifs, non comptabilisés)</p> <p>Travaux en régie contrôlée Tarif horaire poseur Tarif horaire manœuvre</p>				
		h.			
		h.			
1	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER				
2	ATELIER G1_G2				
	<p>F + P Revêtement de sol</p> <p>Préparation du support soit, plancher bois Karto. Fourniture et pose de revêtement Liberty Rock 0.55, 18db nécessitant (chutes comprises) coloris à choix suivant plaquette du fabricant.</p> <p>Pose du vinyle click en dalles ou lames, y compris découpes et ajustages y.c supplément pour découpes et habillage de boîtes de sol.</p> <p>Fourniture et pose de profils type schluter au droit des portes ou changement de type de matériau 5 ml</p> <p>Fourniture et pose de joints silicone au droit des éléments non plinthés, dans la couleur du revêtement. Protection des ouvrages type floorliner non respirante.</p> <p>Total</p>	m2	65		
	<p>F+ P Plinthes</p> <p>Fourniture et pose de plinthes coloris à choix suivant plaquette du fabricant, hauteur 6 cm, y compris tous angles rentrants et sortants.</p> <p>Total</p>	ml	70		

CFC Revêtement de sol**281 Descriptif quantitatif**

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
2	TOTAL REVETEMENT ATELIER G1_G2				
3	ATELIER G3				
	<p>F + P Revêtement de sol</p> <p>Préparation du support soit, plancher bois Karto. Fourniture et pose de revêtement Liberty Rock 0.55, 18db nécessitant (chutes comprises) coloris à choix suivant plaquette du fabricant.</p> <p>Pose du vinyle click en dalles ou lames, y compris découpes et ajustages y.c supplément pour découpes et habillage de boîtes de sol.</p> <p>Fourniture et pose de profils type schluter au droit des portes ou changement de type de matériau 2 ml</p> <p>Fourniture et pose de joints silicone au droit des éléments non plinthés, dans la couleur du revêtement. Protection des ouvrages type floorliner non respirante.</p> <p>Total</p>	m2	40		
	<p>F+ P Plinthes</p> <p>Fourniture et pose de plinthes coloris à choix suivant plaquette du fabricant, hauteur 6 cm, y compris tous angles rentrants et sortants.</p> <p>Total</p>	ml	45		
3	TOTAL REVETEMENT ATELIER G3				
4	ATELIER G4				
	<p>F + P Revêtement de sol</p> <p>Préparation du support soit, plancher bois Karto. Fourniture et pose de revêtement Liberty Rock 0.55, 18db nécessitant (chutes comprises) coloris à choix suivant plaquette du fabricant.</p> <p>Pose du vinyle click en dalles ou lames, y compris découpes et ajustages y.c supplément pour découpes et habillage de boîtes de sol.</p> <p>Fourniture et pose de profils type schluter au droit des portes ou changement de type de matériau 2 ml</p> <p>Fourniture et pose de joints silicone au droit des éléments non plinthés, dans la couleur du revêtement. Protection des ouvrages type floorliner non respirante.</p>				

CFC Revêtement de sol**281 Descriptif quantitatif**

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
	Total	m2	65		
	F+ P Plinthes				
	Fourniture et pose de plinthes coloris à choix suivant plaquette du fabricant, hauteur 6 cm, y compris tous angles rentrants et sortants.				
	Total	ml	55		
4	TOTAL REVETEMENT ATELIER G4				
5	ATELIER G6				
	F + P Revêtement de sol				
	Préparation du support soit, plancher bois Karto. Fourniture et pose de revêtement Liberty Rock 0.55, 18db nécessitant (chutes comprises) coloris à choix suivant plaquette du fabricant.				
	Pose du vinyle click en dalles ou lames, y compris découpes et ajustages y.c supplément pour découpes et habillage de boîtes de sol.				
	Fourniture et pose de profils type schluter au droit des portes ou changement de type de matériau 1 ml				
	Fourniture et pose de joints silicone au droit des éléments non plinthes, dans la couleur du revêtement. Protection des ouvrages type floorliner non respirante.				
	Total	m2	40		
	F+ P Plinthes				
	Fourniture et pose de plinthes coloris à choix suivant plaquette du fabricant, hauteur 6 cm, y compris tous angles rentrants et sortants.				
	Total	ml	35		
5	TOTAL REVETEMENT ATELIER G6				
6	VARIANTE NE PAS COMPTABILISER				
	Atelier G1-2, G3, G4, G6				
	F + P de vinyle imitation parquet				
	F + P de vinyle type FLORENCE CHÊNE MEMORY ANTIQUE; surface réelle				

CFC Revêtement de sol
281 Descriptif quantitatif

Art.	Libellé	U.	Q.	Prix/U.	Total
	Fournisseur recommandé HG COMMERCIALE à Carouge Sont compris : - fourniture du revêtement sur le site y.c. quantités à prévoir pour la coupe - préparation du support existant, soit, plancher bois karto - pose du revêtement avec la colle adéquate recommandé par le fabricant - pour information : pas de chauffage au sol Total	m2	210		
	F + P de vinyle imitation parquet / Plinthe F+P de plinthes de type FLORENCE CHÊNE MEMORY ANTIQUE hauteur de 6 cm, y compris tous les angles rentrants et sortants. Total	ml	205		
6	TOTAL				
	RECAPITULATION				
1	INSTALLATION DE CHANTIER				
2	ATELIER G1-2				
3	ATELIER G3				
4	ATELIER G4				
5	ATELIER G6				
	MONTANT TOTAL BRUT HT (montant à reporter sur la page de garde)				